

常州市生态环境局

常环核审〔2022〕15号

关于江苏常州城郊110kV变电站改造工程建设 项目环境影响报告表的批复

国网江苏省电力有限公司常州供电分公司：

你公司报送的《江苏常州城郊110kV变电站改造工程建设
项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料均悉，结
合专家函审意见，经研究，批复如下：

一、项目主要建设内容

城郊110kV变电站为户外式，现有主变2台（#1、#2），容
量为 $1 \times 40\text{MVA}$ （#1）+ $1 \times 80\text{MVA}$ （#2），110kV出线2回。本期
将城郊变现有110kV户外AIS配电装置改造为110kV户外GIS
配电装置，布置于站区北部。详见《报告表》。

该项目在落实《报告表》提出的各项环境保护措施和下列
工作要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求。
因此，我局同意你单位按《报告表》中所列内容和拟定方案建
设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护
措施，确保工程周围区域均满足《电磁环境控制限值》
（GB8702-2014）规定的工频电场强度 4000V/m 、工频磁感应强
度 $100\mu\text{T}$ 的公众曝露控制限值要求。

(二) 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相应要求;运营期确保变电站南侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求、其余侧符合1类标准要求;同时确保工程周围区域及敏感目标处噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应功能区要求,防止噪声扰民。

(三) 变电站内生活污水经化粪池处理后定期清运,不外排。变电站的排油槽和事故油池应进行防渗漏处理,产生的废铅酸蓄电池、废变压器油和事故油污水等危险废物应交有资质的单位妥善处理,防止产生二次污染。

(四) 加强施工期环境保护工作,采取有效防尘、降噪措施,不得扰民;施工过程中产生的固体废物应分类集中堆放,及时清理;产生的废水应收集处理,不得排入沿线地表水体;在建设材料堆场等时,应尽量减少对地表植被的扰动,施工结束后,及时进行生态恢复治理。

(五) 做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作,会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明,取得公众对本工程建设的理解和支持。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,落实各项环境保护措施。项目竣工后,须按规定程序开展竣工环境保护验收,经验收合格后,项目方可投入运行。

四、我局委托常州市溧阳生态环境局负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。



(此件公开发布)

抄送: 常州市溧阳生态环境局。